Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Стройинтерьер"

_____ Гербер В.В.

" _____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения

_____ Ламтев А.И.

"_____ " _____2019 г.

Благоустройство Петрунинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01

(локальная смета)

на Благоустройство Петрунинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____3334000 руб.

Средства на оплату труда _____201042 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	**ТЕР01-02-099-08** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев)	0,07	1432,78 1375,13	57,65	100	96	4	7,92	0,55
2	**ТЕР01-02-111-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм (100 пней)	0,07	475,13 475,13		33	33		3,3	0,23
3	**ТЕР01-02-027-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади)	0,669	1186,08	1186,08 274,5	793		793 184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**ТЕР01-01-022-14** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта)	0,065	34875,74	34875,74 9276,19	2267		2267 603		
5	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза** **(1 т груза)**	**113,75**	**28,27**	**28,27**	**3216**		**3216**		
Раздел 2. Тротуар										
Установка бетонного бортового камня										
6	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, БР 100.20.8 (100 м бортового камня)	1,78	29714,77 11882,81	725,42 169,69	52892	21151	1291 302	76,08	135,42
7	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)** **(шт.)**	**178**	**232,8**		**41438**				
Тип 1-а										
8	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,081	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	1592	188	1395 266	15,72	1,27
9	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**8,91**	**428,31**		**3816**				
10	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,024	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	472	56	413 79	15,72	0,38
11	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400)** **(м3)**	**2,64**	**3104,72**		**8196**				
12	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	8,05	1957,86 1844,81	85,25 12	15761	14851	686 97	10,5	84,53
13	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-красная толщина 50 мм** **(м2)**	**82,1**	**616,15**		**50586**				
Тип 1-Б										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,007	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	138	16	121 23	15,72	0,11
17	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**0,77**	**428,31**		**330**				
18	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,002	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	39	5	34 7	15,72	0,03
19	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)**	**0,22**	**3104,72**		**683**				
20	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	0,7	1957,86 1844,81	85,25 12	1371	1291	60 8	10,5	7,35
21	**ТССЦ-403-8815** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм (м2)**	**7,14**	**400,89**		**2862**				
Тип 1-в										
23	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,264	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	5190	614	4548 866	15,72	4,15
24	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**29,04**	**428,31**		**12438**				
25	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,079	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	1553	184	1361 259	15,72	1,24
26	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)**	**8,69**	**3104,72**		**26980**				
27	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	26,4	1957,86 1844,81	85,25 12	51688	48703	2251 317	10,5	277,2
28	**ТССЦ-403-8815** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм (м2)**	**161,6**	**400,89**		**64784**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-красная,зеленая толщина 50 мм** **(м2)**	**53,9**	**616,15**		**33210**				
30	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-красная, жёлтая толщина 50 мм** **(м2)**	**53,9**	**616,15**		**33210**				
Тип 1-г Площадка с резиновой брусчаткой										
31	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,1	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	1966	233	1723 328	15,72	1,57
32	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**11**	**428,31**		**4711**				
33	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,03	19659,84 2325,56	17227,27 3281,81	590	70	517 98	15,72	0,47
34	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400)** **(м3)**	**3,3**	**3104,72**		**10246**				
35	**ТЕР27-07-003-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из резиновой плитки 500х500х40 мм (100 м2 тротуара)	1	56027,65 6391,88	1774,12 104,25	56028	6392	1774 104	42,4	42,4
36	**Прайс-лист http://ecostep34.ru/deds kih-ploshadoc**	**Травмобезопасная резиновая плитка EcoStep 500х500 (толщина 40 мм) (соединение втулка-16 шт на 1м2) Цена: 1650,00+1,8*16=1678,80** **(м2)**	**102**	**1678,8**		**178491**				
Раздел 3. МАФы :детская площадка и спортивный комплекс										
37 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) 5525 Цена : 296350,00** **(шт)** *ПЗ=296350,00/1,20*	**1**	**257419,48**		**257419**				
39 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Тренажер 7502 Цена : 46900,00** **(шт)** *ПЗ=46900,00/1,20*	**1**	**40738,9**		**40739**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Тренажер 7525 Цена : 38200,00 (шт)** *ПЗ=38200,00/1,20*	**1**	**33181,79**		**33182**				
41 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Тренажер 7532 Цена : 56200,00 (шт)** *ПЗ=56200,00/1,20*	**1**	**48817,19**		**48817**				
42 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Счеты со столиками 4231 Цена : 8150,00 (шт)** *ПЗ=8150,00/1,20*	**1**	**7079,37**		**7079**				
43 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской «Средние» 4153 Цена : 20300,00 (шт)** *ПЗ=20300,00/1,20*	**1**	**17633,26**		**17633**				
Раздел 4. Урны,скамейки										
44 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Урна 1312 Цена : 6500,00 (шт)** *ПЗ=6500,00/1,20*	**8**	**5646,12**		**45169**				
45 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Вазон 1155 Цена : 7430,00 (шт)** *ПЗ=7430,00/1,20*	**8**	**6453,95**		**51632**				
46 ***О***	**Коммерческое предложение ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**Диван на ж/б ножках 2103 Цена : 23500,00 (шт)** *ПЗ=23500,00/1,20*	**8**	**20412,88**		**163303**				
Раздел 5. Ограждение Н=2,0 м (3D)										
47	**ТЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)	0,25	31423,23 5613,38	23842,85 5013,94	7856	1403	5961 1253	35,64	8,91
48	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)**	**1,59**	**3023,52**		**4807**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	**Прайс-лист https://mirsetki.ru/catalog/3d_zabory_i_ograzhdeniya_grand_line/**	**Столб Grand Line ОЦ с ППП 62x55x2500 (4 отверстия) Цена: 1114,00/1,20 (шт)** *МАТ=1114,00/1,20*	**25**	**928,33**		**24191**				
50	**ТЕР09-08-002-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 панелей)	1,8	1378,94 1119,75	259,19 121,69	2482	2016	466 219	7,11	12,8
51	**Прайс-лист https://mirsetki.ru/catalog/3d_zabory_i_ograzhdeniya_grand_line/**	**Панель GLMedium 200x55 мм с ППП 2030*3000мм RAL 8017 Цена: 2543,00/1,20 (шт)** *МАТ=2543,00/1,20*	**16**	**2119,17**		**35343**				
52	**Прайс-лист https://mirsetki.ru/catalog/3d_zabory_i_ograzhdeniya_grand_line/**	**Ворота Grand Line Medium New Lock 2030*3500мм Цена: 26629,00/1,20 (шт)** *МАТ=26629,00/1,20*	**1**	**22190,83**		**23131**				
53	**Прайс-лист https://mirsetki.ru/catalog/3d_zabory_i_ograzhdeniya_grand_line/**	**Калитка Grand Line Medium New Lock 2030*1250мм Цена: 24198,00/1,20 (шт)** *МАТ=24198,00/1,20*	**1**	**20165**		**21019**				
54	**Прайс-лист https://mirsetki.ru/catalog/3d_zabory_i_ograzhdeniya_grand_line/**	**Детали крепления барьерных ограждений Цена: 55,00/1,20 (шт)** *МАТ=55,00/1,20*	**100**	**45,83**		**4777**				
Раздел 6. Ограждение из профнастила (Н=2,0 м)										
55	**ТЕР27-09-001-08** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м)	0,24	12353,64 7505,25	948,69	2965	1801	228	48,46	11,63
56	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)**	**0,9792**	**3023,52**		**2961**				
57	**ТССЦ-201-0763** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)**	**1,369**	**75043,52**		**102735**				
58	**ТЕР07-01-055-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство калитки (100 шт.)	0,01	577227,52 349599,75	117902,61 26925	5772	3496	1179 269	1940,2	19,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	**ТССЦ-201-0763** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)**	**0,013**	**75043,52**		**976**				
60	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Замки накладные с засовом и защелкой для калитки (компл.)** *МАТ=210+370*	**1**	**580**		**580**				
61	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,542	3671,35 1282,5	55,56 3,75	1990	695	30 2	7,66	4,15
62	**ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2)	0,48	5732,95 5328,38	301,52 30	2752	2558	145 14	32,59	15,64
63	**ТССЦ-101-4525** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7 (м2)**	**48,96**	**339,42**		**16618**				
Раздел 7. Освещение										
64	**ТЕРм08-02-370-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (1 шт.)	1	406,23 166,69	186,82 24,94	406	167	187 25	0,86	0,86
65 ***О***	**Прайс-лист**	**Ящик управления ЯУО 9602-3174 с ФР IP54 (1 шт)**	**1**	**28393,22**		**28393**				
66	**ТЕРм08-02-396-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (100 м)	0,05	7265,79 4403,06	2101,32 1296	363	220	105 65	25,36	1,27
67 ***О***	**Прайс-лист**	**Кабельный короб металлический оцинкованный 50х50 мм (м)**	**5**	**86,44**		**432**				
68	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,183	22176 22176		4058	4058		154	28,18
69	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)	0,183	12246,19 12246,19		2241	2241		88,5	16,2
70	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**2,6**	**428,31**		**1114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	**ТЕРм10-06-048-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее//Прокладка сигнальной ленты (1 км кабеля)	0,065	4875,78 1280,81	3569,89 626,46	317	83	232 41	6,9	0,45
72	**Прайс** **http://www.etm.ru**	**Лента сигнальная кабельная 150 мм цена 493/100/1,20** **(м)** *МАТ=493/100/1,18*	**65**	**4,18**		**272**				
73	**ТЕР34-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода)	0,065	204681,88 20772,94		13304	1350		133	8,65
74	**ТССЦ-507-0546** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм** **(м)**	**-65**	**183,43**		**-11923**				
75	**Прайс-лист** **https://volgograd.goodster.ru/product/r-99284304/**	**Труба двустенная для прокладки кабеля под землей диаметр 40 мм (внешн.), NR040 NOVA - 80040 Цена: 69,00/1,20** **(м.п.)** *МАТ=69,00/1,20*	**65,65**	**57,5**		**3775**				
76	**ТЕРм08-02-148-01** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Кабель КСПП1х4х0,9*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	0,65	2584,57 1761,38	447 49,88	1680	1145	291 32	9,92	6,45
77	**ТССЦ-501-8370** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2** **(1000 м)**	**0,065**	**64661,02**		**4203**				
78	**ТЕРм08-02-412-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м)	0,65	856,32 779,63	18,68 2,44	557	507	12 2	4,49	2,92
79	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,004	40320 40320		161	161		280	1,12
80	**ТССЦ-401-0043** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)** **(м3)**	**0,246**	**2951,1**		**726**				
81	**ТЕРм08-02-361-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка осветительной опоры (1 шт.)	7	245,63 186,75	37,37 5,06	1719	1307	262 35	1,02	7,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	**Коммерческое предложение ООО Энергогранд http://energogrand.ru/**	**Опора декоративная осветительная ОТ (108/57) ф-3,0; ФБ-0,108-1,0 Цена: (6864+2835)/1,20 (шт)** *МАТ=(6864+2835)/1,20*	**7**	**8082,5**		**58974**				
83	**Прайс-лист https://e-kc.ru/cart**	**Комплект крепежа для опор Цена: 154,47/1,20 (шт)** *МАТ=154,47/1,20*	**7**	**128,73**		**939**				
84	**Прайс-лист https://e-kc.ru/cart**	**Распределительная коробка ОП IP54 Цена: 147,00/1,20 (шт)** *МАТ=147,00/1,20*	**7**	**122,5**		**894**				
85	**ТЕРм08-02-369-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.)	7	761,89 197,81	359,37 94,88	5333	1385	2516 664	1,02	7,14
86	**Прайс-лист https://www.etm.ru**	**Светильник типа "Шар" ЖТУ-06-100 Цена: 4048,00/1,20 (шт)** *МАТ=4048,00/1,20*	**7**	**3373,33**		**24614**				
87	**Прайс-лист https://www.etm.ru**	**Лампа светодиодная LED-30Вт E27 6500K Elementary A67 Gauss Цена: 480,00/1,20 (шт)** *МАТ=480,00/1,20*	**7**	**400**		**2919**				
88	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м)	21	1049,98 935,81	37,37 5,06	22050	19652	785 106	5,39	113,19
89	**ТССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)**	**0,021**	**23578,21**		**495**				
Опоры										
92	**Коммерческое предложение**	**Демонтаж и монтаж опор (шт)**	**1**	**238614**		**238614**				
Заземление										
Раздел 8. Поливочный водопровод										
Узел учёта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	**ТЕР16-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер))	1	3399,5 71,25	8,11	3400	71	8	0,41	0,41
98	**ТССЦ-301-3165** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм** **(шт.)**	**-1**	**3320,61**		**-3321**				
99	**ТССЦ-301-3151** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20** **(шт.)**	**1**	**4440,83**		**4441**				
100	**ТЕР18-06-007-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров)	0,1	12854,98 1420,31	426,43 2,44	1285	142	43	8,18	0,82
101	**ТЕР18-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.)	1	985,89 40,31		986	40		0,22	0,22
102	**ТЕР16-02-002-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода)	0,007	32525,53 6582,19	499,79 37,5	228	46	3	37,07	0,26
103	**ТЕР22-01-021-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм (1 км трубопровода)	0,041	98434,1 34429,13	13129,35 5283,75	4036	1412	538 217	200,68	8,23
104	**ТССЦ-507-0591** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм** **(10 м)**	**-4,141**	**502,2**		**-2080**				
106	**ТССЦ-507-2004** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)** **(10 м)**	**4,14**	**407,77**		**1688**				
107	**ТЕР22-03-002-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей)	0,4	2900,44 803,63	1576,32 651,38	1160	321	631 261	4,8	1,92
108	**ТССЦ-507-0775** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм** **(10 шт.)**	**-0,4**	**520,76**		**-208**				
109	**Прайс-лист ПОЛИПЛАСТИК**	**Переход ПЭ-латунь 25х3/4" Цена: 1314** **(шт)**	**4**	**1314**		**5256**				
110	**ТЕР22-03-002-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей)	0,5	8710,35 1187,06	2321,15 958,31	4355	594	1161 479	7,09	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	**ТССЦ-507-0880** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм** **(10 шт.)**	**-0,5**	**5202,54**		**-2601**				
112	**Прайс** **http://www.polyplastic.ru**	**Тройник ПЭ 25/25 Цена: 90** **(шт.)**	**4**	**90**		**360**				
113	**Прайс** **http://www.polyplastic.ru**	**Тройник ПЭ 32/25/32 Цена: 75,50** **(шт.)**	**1**	**75,5**		**76**				
114	**ТЕР16-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка: колонок водоразборных (1 кран)	3	205,03 179,25	25,78 2,44	615	538	77 7	1,01	3,03
115	**Прайс-лист** **https://systempoliva.ru/products/9000279**	**Водоразборная колонка с металлическим краном 3/4" Irritec Цена: 3024,00/1,20** **(шт)** *МАТ=3024,00/1,20*	**3**	**2520**		**7880**				
116	**ТЕР01-01-009-23** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта)	0,0098	33180,33	33180,33 11340,19	325		325 111		
117	**ТЕР23-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания)	0,164	6964,13 1537,69	260,93 65,06	1142	252	43 11	10,2	1,67
118	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ средний** **(м3)**	**-1,804**	**469,91**		**-848**				
119	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**1,804**	**428,31**		**773**				
120	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,0984	13450,13 13450,13		1323	1323		97,2	9,56
121	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,0984	3501,85 1973,44	1528,41 564,94	345	195	150 56	12,53	1,23
122	**ТЕР22-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка)	1	781,34 287,25	407,7 92,25	781	287	408 92	1,46	1,46
123	**ТССЦ-302-1833** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм** **(шт.)**	**1**	**279,44**		**279**				
Раздел 9. Озеленение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рокарий										
124	**ТЕР47-01-052-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство альпинариев и рокариев (100 м2 альпинариев или рокариев)	0,26	36015,6 16263	2064,68 501,56	9364	4228	537 130	107,88	28,05
125	**ТССЦ-412-1854** *Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996*	**Крошка мраморная** **(т)**	**1,885**	**4323**		**8149**				
Цветник										
126	**ТЕР47-01-048-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную (100 м2 корыта)	0,16	10424,81 10424,81		1668	1668		74,73	11,96
127	**ТЕР47-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников)	0,16	22141,07 6847,31		3543	1096		46,7	7,47
128	**ТЕР47-01-049-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников)	0,16	18472,26 3178,5		2956	509		21,68	3,47
129	**ТЕР47-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2 цветников)	0,16	59922,69 23836,88	7978,55 1753,31	9588	3814	1277 281	153,91	24,63
Живая изгородь										
130	**ТЕР47-01-031-11** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей)	4,6	653,81 653,81		3008	3008		4,54	20,88
131	**ТЕР47-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений (10 м живой изгороди)	4,6	942,01 763,31	165,19 36,38	4333	3511	760 167	4,61	21,21
132	**ТССЦ-414-0243** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бирючина обыкновенная** **(шт.)**	**138**	**110,73**		**15281**				
Деревья и кустарники										
133	**ТЕР47-01-015-09** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% (10 ям)	1,7	7812,95 3326,44		13282	5655		23,1	39,27
134	**ТЕР47-01-025-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м (10 кустарников-саженцев)	1	513,63 399	106,92 23,44	514	399	107 23	2,41	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	**ТССЦ-414-0226** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт.)**	**6**	**171,73**		**1030**				
137	**ТССЦ-414-0272** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м (шт.)**	**4**	**1249,77**		**4999**				
139	**ТЕР47-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м (10 деревьев)	0,7	11415,74 1662	262,4 57,75	7991	1163	184 40	9,36	6,55
140	**ТССЦ-414-0115** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Туя западная, высота 1,0-1,5 м (шт.)**	**4**	**1560,7**		**6243**				
141	**Прайс-лист питомник-Эрих WWW.EURICO.RU**	**Катальпа прекрасная 280-300 Цена: 1000,00 (шт)** *МАТ=1000,00/1,20*	**3**	**833,33**		**2500**				
Раздел 10. Подиум										
143	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,045	335499,77 25920	15341,21 4492,13	15097	1166	690 202	180	8,1
144	**ТССЦ-401-0061** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)**	**-4,59**	**2787,9**		**-12796**				
145	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)**	**4,59**	**3023,52**		**13878**				
146	**ТЕР07-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04	42576,97 11970,56	24409,18 6064,31	1703	479	976 243	74,15	2,97
147	**ТССЦ-403-8009** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.)**	**4**	**1846,2**		**7385**				
148	**ТЕР07-05-001-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02	94326,98 21489,94	60695,04 12558	1887	430	1214 251	129,8	2,6
149	**ТССЦ-403-8013** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/ (шт.)**	**4**	**3449,94**		**13800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,12	11021,44 3724,5	427,22	1323	447	51	21,2	2,54
151	**ТЕР06-01-001-20** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (некратные места) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,024	381296,29 53785,88	19257,42 5463,94	9151	1291	462 131	337,48	8,1
152	**ТССЦ-401-0023** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)** **(м3)**	**-2,448**	**2826,66**		**-6920**				
153	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)** **(м3)**	**2,448**	**3023,52**		**7402**				
154	**ТЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (ЗД-1) (1 т)	0,0029	89599,8 36136,31	323,07 37,5	260	105	1	215,82	0,63
155	**ФЕР06-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство: железобетонных крылец (м3)	1	1810,36 764,1	58,86 26,23	1810	764	59 26	4,85	4,85
156	**ТССЦ-401-0004** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В10 (М150)** **(м3)**	**0,7**	**2999,04**		**2099**				
157	**ТССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 F75** **(м3)**	**0,3**	**3389,45**		**1017**				
158	**Техническая часть ТССЦ раздел 4.1 табл.1.2**	**Поправка на бетон класс В15 (М200) W4 F75 по морозостойкости (НБ на F75) Цена: 3009*1%=30,09/6,30 п.740** **(м3)** *МАТ=3009*1%*	**0,3**	**30,09**		**9**				
159	**ТССЦ-204-0001** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм** **(т)**	**0,0262**	**39331,08**		**1030**				
160	**ТЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (ЗД-2) (1 т)	0,0008	89599,8 36136,31	323,07 37,5	72	29		215,82	0,17
161	**ТЕР15-01-045-01** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Облицовка ступеней бетонными плитками (100 м2 поверхности облицовки)	0,073	113117,83 64099,88	790,14 426,38	8258	4679	58 31	378,17	27,61
162	**ТССЦ-101-4484** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм** **(м2)**	**-7,446**	**270,65**		**-2015**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	**ТССЦ-403-8809** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм** **(м2)**	**7,3**	**344,4**		**2514**				
164	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка эстакады песком вручную (100 м3 грунта)	0,032	12246,19 12246,19		392	392		88,5	2,83
165	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**4,4**	**428,31**		**1885**				
166	**ТЕРр61-28-1** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,16	43924,99 11750,44	106,79	7028	1880	17	81,6	13,06
167	**ТЕР15-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,16	41024,59 30356,06	716,36 458,63	6564	4857	115 73	165,88	26,54
168	**ТЕР15-04-019-08** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,16	5328,64 1796,81	253,6	853	287	41	9,68	1,55
169	**ТЕР07-05-016-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения)	0,054	168916,66 7926	2183,3 94,88	9121	428	118 5	45,65	2,47
170	**ТССЦ-201-0650** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** **(т)**	**-0,11286**	**75043,52**		**-8469**				
171	**ТССЦ-201-0650** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** **(т)**	**0,0903**	**75043,52**		**6776**				
Раздел 11. Навес										
172	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций)	0,453	4613,78 1091,06	2461,44 552,19	2090	494	1115 250	6,59	2,99
173	**ТССЦ-201-0763** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** **(т)**	**0,453**	**75043,52**		**33995**				
174	**ТЕР09-03-015-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций)	0,366	5734,33 2549,06	2493,61 415,13	2099	933	913 152	15,79	5,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	**ТССЦ-201-0763** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)**	**0,366**	**75043,52**		**27466**				
176	**ТЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,467	1858,83 1044,38	36,58 1,88	868	488	17 1	5,31	2,48
177	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,467	3671,35 1282,5	55,56 3,75	1715	599	26 2	7,66	3,58
178	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2)	0,31	5806,23 5230,33	226,48 74,62	1800	1621	70 23	32,4	10,04
179	**ТССЦ-101-4567** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (м2)**	**31,32**	**482,5**		**15112**				
180	**ТЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Экран) (100 м2)	0,08	39878,5 17627,81	19700,69 4123,5	3190	1410	1576 330	105,28	8,42
181	**ТССЦ-101-4567** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (Экран) (м2)**	**8**	**445,46**		**3564**				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						2309366	191179	48624 9863		1158,57
Накладные расходы						246159				
Сметная прибыль						168331				
Итоги по смете:										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						7675				0,78
Итого по разделу 2 Тротуар						889985				556,12
Итого по разделу 3 МАФы :детская площадка и спортивный комплекс						404869				
Итого по разделу 4 Урны,скамейки						260104				
Итого по разделу 5 Ограждение H=2,0 м (3D)						132165				21,71
Итого по разделу 6 Ограждение из профнастила (H=2,0 м)						155328				50,82
Итого по разделу 7 Освещение						457637				193,57
Итого по разделу 8 Поливочный водопровод						44233				32,36
Итого по разделу 9 Озеленение						147118				165,9
Итого по разделу 10 Подиум						121811				104,02
Итого по разделу 11 Навес						102931				33,29
Итого						2723856				1158,57
В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						1360195				
Машины и механизмы						48624				
ФОТ						201042				
Оборудование						693798				
Накладные расходы						246159				
Сметная прибыль						168331				
Непредвиденные затраты 2%						54477				
Итого с непредвиденными						**2778333**				
НДС 20%						555667				
ВСЕГО по смете						**3334000**				**1158,57**

Составил: _____Л.М.Сладкова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____В.Г.Макаров

(должность, подпись, расшифровка)